

21.12.2017

BIOSELLUTEHTAAN PURKUPUTKI

Purku- ja jäähdytysvesiputken risteäminen olemassa olevan 20 kV vesistökaapelin kanssa.

Lausunnon pyytäjä

Boreal Bioref Oy
Hallituskatu 10
98100 Kemijärvi

Lausunnon antaja

Koillis-Lapin Sähkö Oy
Annaliisankatu 4
98100 KEMIJÄRVI
Y-tunnus; 1680113-6

Kohde Kemijärvi, Sipovaara, Kemijoen Norvion väylä maantie ja rautatiesiltojen pohjoispuoli.

20 kV kaapeli

Aluehallintoviraston päätös 72/2017/2.

20 kV kaapeli asennetaan keväällä 2018 maaliskuu-/huhtikuun vaihteessa.

Kaapeli tulee olla käytössä toukokuun alussa 2018 Kemijärven sähköaseman uusimiseen liittyvien sähköjakelujärjestelyjen vuoksi.

Kaapeli sijoitetaan erilleen alueella olevista muista kaapeleista huoltovarmuuden vuoksi. Kaapeli asennetaan Norvion väylän ohessa olevan puistomuuntamon ja Kemijärven keskustan välille, pituus noin 1600 m. Kaapeli sijoitetaan rautatien pohjoispuolelle rautatien läheisyyteen kuitenkin siten, että väylien kohdissa kaapeli sijoitetaan kauemmaksi silloista.

Purkuputken sijoitus

Putkia ei saa asentaa kaapelin päälle.

Kaapeli sijoitettava putkien päälle erilliseen telineeseen siten, että kaapeliin ei tule jyrkkiä mutkia.

Kaapeli telineineen peitettävä sopivalla täytemaalla tai muulla erikseen sovitulla suojalla. Täytemaan on oltava sellaista, että se pysyy kaapelin päällä voimakkaassa virtauksessa.

Toimenpide-ehdotus putken asennustyöstä

Kaapeli kaivetaan rannoilta esiin niin pitkältä matkalta, että se voidaan siirtää/nostaa ylös ja ripustaa rautatiesillan rakenteisiin putkien asennustyön ajaksi.

Kaapeli suojataan väliaikaisesti esimerkiksi halkaistulla putkella niistä paikoista jossa se voi aiheuttaa vaaratilanteita tai on vaarassa vahingoittua mekaanisesti.

Kaapelin esiin kaivun ja ripustuksen suorittaa Koillis-Lapin Sähkö Oy:n valtuuttama/hyväksymä urakoitsija sekä lopullinen asennustyö maahan ja joen pohjaan suoritetaan samoilla ehdoilla.

Kaapelin esiin kaivun ja asennustyön voi suorittaa ainoastaan keväällä vedenpinnan ollessa alhaisimmillaan.

Kustannukset

Kaikki kustannukset maksaa työn tilaaja tai muu putkia rakennuttava organisaatio.

Vahingot

Vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan kaikki vahingosta aiheutuneet kustannukset.

Takuu-aika

Kaapelin käsiteltävälle osuudelle asetetaan kahden (2) vuoden takuu sähkön uudelleen kytkemisestä alkaen. Takuu-aikana ilmenneet vikojen aiheuttaja ja korvausperusteet arvioidaan tapauskohtaisesti.

Lisätiedot

Pekka Puikko 0400 159 847 tai Mika Ulkuniemi 040 518 5044

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY



Pekka Puikko
suunnittelija